

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Wygnanowice nr 40 A
21-065 Rybczewice Drugie, pow. Świdnik

INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTORA : Wygnanowice nr 40 A
21-065 Rybczewice Drugie, pow. Świdnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Hetman
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|------------|------------|
| Dom Pomocy Społecznej | | | | | |
| 1 | KNR 0-19 0931-06 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - uchwyty do otwierania, zamek patentowy, trzy zawiasy 0,98*2,07 | m ² m ² | 2,029 | 2,029 |
| | | | | RAZEM | 2,029 |
| 2 | kalk. własna | Wymiana stolarki drewnianej (8 szt.) na drzwi drewniane z ościeżnicą rozwierno-uchylne, zamek patentowy na klucz szyba - dwuszybowa klejona fabrycznie 0,86*2,225*8 | m ² m ² | 15,308 | 15,308 |
| | | | | RAZEM | 15,308 |
| 3 | kalk. własna | Wymiana (dopasowanie obsadzenie) skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych szt. 2 do istniejących ościeżnic metalowych, do W.C. - dołem kratka o pow. 0,022 m2 lub tuleje ,klamki, szyldy, zamek od wewnętrznej strony otwierany na gałką od zewnętrznej na klucz. 0,80*2,07*2 | m ² m ² | 3,312 | 3,312 |
| | | | | RAZEM | 3,312 |
| 4 | kalk. własna | Wymiana (dopasowanie obsadzenie) skrzydeł drzwiowych fabrycznie wykończonych szt. 5 do istniejących ościeżnic metalowych , do pokoi mieszkalnych - klamki, szyldy, zamek na klucz do jednej szt. drzwi. 0,80*2,07*5 | m ² m ² | 8,280 | 8,280 |
| | | | | RAZEM | 8,280 |
| 5 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 82,18 | m m | 82,180 | 82,180 |
| | | | | RAZEM | 82,180 |
| 6 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - gładów 82,18*0,15 | m ² m ² | 12,327 | 12,327 |
| | | | | RAZEM | 12,327 |